आज मिति २०७५ आषाढ २१ गते बिहिबारका दिन दिनको ११:०० वजे मुस्ताङ जिल्लाको आ.व ०७५/०७६ को लागी निर्माण सामाग्री तथा ढुवानी मेसिन तथा उपकरण र कामदारको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ परिच्छेद १५ विविध नियम १४८ उपनियम १ बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान शिशिर पौडेलज्यू को उपस्थितिमा देहायका सदस्यहरु र आमन्त्रित महानुभावहरुको उपस्थितिमा बैठक बसि तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१ अध्यक्ष प्र.जि.अ. श्री शिशिर पौडेल
२. सदस्य जि.स.अ. श्री केशव प्रसाद विमली
३. सदस्य कोष नियन्त्रक श्री बैकुण्ठ न्यौपाने
४. सदस्य नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष श्री
५ सदस्य निर्माण व्यबसायी संघ प्रतिनिधि श्री गणेश शेरचन
६ सदस्य .जि.स.स. प्रतिनिधि श्री केदारसिह थापा
७ सदस्य सचिव जिल्ला इन्जिनियर श्री रविन्द्र तिवारी

आमन्त्रित

१. आयोजना प्रमुख श्री नरेन्द्र सुवेदी बेनी जोमसोम कोराला सडक आयोजना
२. का. प्र. ई. श्री मोहनराज आचार्य ,सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ
३. का. प्र. ई.श्री महेश न्यौपाने खा. पा.तथा स.स.डि. का.,मुस्ताङ.
४. स. अ. श्री तुलसी दाहाल ,अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आ.का.जोमसोम
५. का. प्र. श्री शम्भू प्रसाद देव जि. कृ.वि.का.मुस्ताङ
६. स. ई श्री हरि थापा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मुस्ताङ
७. वा.वि.अ. श्री ,शि. वा. वि. केन्द्र मार्फा, मुस्ताङ.
८. पशु चिकित्सक डा. शिवलाल भुसाल, जि. प. से. का. मुस्ताङ
९ का. प्र. श्री गंगा प्रसाद शाह, नेपाल खाद्य संस्थान

निर्णय नं. १ :-

निर्माण सामाग्री ढुवानी, मेसिन तथा उपकरण तथा कामदारको ज्याला दररेट निर्माण गर्न गठित जिल्ला दररेट समितिको बैठक बसी अगामी आ.ब. २०७५/७६ को जिल्ला दररेट कायम गर्ने सम्बन्धी छलफल गरियो ।

निर्णय नं. २ :-

आगामी आ.ब. को जिल्ला दररेट कायम गर्ने सम्बन्धी व्यापक छलफल भई गत आ.ब.मा कायम भएको जिल्ला दररेटमा केही परिमार्जन/संशोधन गर्नु पर्ने भए आवश्यक परिमार्जन सहित अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

आज मिति २०७५ आषाढ ३२ गते सोमबारका दिन दिनको ११:०० बजे जिल्लाको आ.व ०७५/०७६ को लागी निर्माण सामाग्री तथा ढुवानी मेसिन तथा उपकरण र कामदारको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ परिच्छेद १५ विविध नियम १४८ उपनियम १ बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान शिशिर पौडेलज्यू को उपस्थितिमा देहायका सदस्यहरु र आमन्त्रित महानुभावहरुको उपस्थितिमा बैठक बसि तपसिल अनुसारको दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. प्र.जि.अ. श्री शिशिर पौडेल –अध्यक्ष
२. स्था.वि.अ. श्री केशव प्रसाद विमली –सदस्य
३. कोष नियन्त्रक श्री बैकुन्ठ न्यौपाने –सदस्य
४. नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष श्री –सदस्य
५. निर्माण व्यबसायी संघ प्रतिनिधि श्री गणेश शेरचन –सदस्य
६ .जि.स.स. प्रतिनिधि श्री केदारसिह थापा –सदस्य
७ .जिल्ला इन्जिनियर श्री रविन्द्र तिवारी –सदस्य सचिव

आमन्त्रित

१. आयोजना प्रमुख श्री नरेन्द्र सुवेदी वेनी जोमसोम कोराला सडक आयोजना
२. का. प्र. ई. श्री मोहन राज आचार्य, सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ.
३. का. प्र. ई. श्री महेश न्यौपाने खा. पा.तथा स.स.डि. का., मुस्ताङ.
४. स. अ. श्री तुलसी दाहाल, अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आ.का. जोमसोम
५.का. प्र. श्री जि. कृ.वि.का.मुस्ताङ.
६. बा वि अ श्री , शि.वा.विकेन्द्र मार्फा, मुस्ताङ.
७. पशु चिकित्सक श्री सुबल शाह, जि. प. से. का. मुस्ताङ
८. शाखा प्रवन्धक श्री गंगा प्रसाद शाह नेपाल खाध संस्थान मुस्ताङ
९. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिपक रेग्मी वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, कागबेनी
१०. स. ई श्री हरि थापा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मुस्ताङ

निर्णय नं.१

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राष्ट बैंकको मुद्रा स्फ्रिती पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दूगर्म जिल्ला भित्र पनि विभिन्न वस्तीहरूको भौगोलिक विकटताका कारण आज बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिमा बृहतरूपमा छलफल भई यस मुस्ताङ जिल्लाका लागि चालु आ.व. २०७५/७६ का लागी तपसिल बमोजिमका जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. ०७५।७६ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७४।७५ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर		आ.व.२०७५।७६ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)		कैफियत
			तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ. देखि तल्लो मुस्ताङ)	माथिल्लो मुस्ताङ(	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ. देखि तल्लो मुस्ताङ)	माथिल्लो मुस्ताङ	
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक						
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी,चित्राकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	८५०.००	९००.००	९५०.००	१०००.००	
२	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	७२५.००	७५०.००	८००.००	८५०.००	
३	रकड्रिलर, ब्लास्टर, प्लम्बर, वेन्डर	जवान प्रति दिन	८५०.००	९००.००	९५०.००	१०००.००	
४	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	८५०.००	९००.००	९५०.००	१०००.००	
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	५७५.००	६२५.००	६५०.००	७००.००	
६	साधारण हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०.००	६८०.००	७००.००	७२५.००	
७	हेभी हेल्पर	जवान प्रति दिन	६२०.००	६४०.००	७२०.००	७३०.००	
८	नर्सरी नाईके	जवान प्रति दिन	४८०.००	५३०.००	५३०.००	५५०.००	
९	नर्सरीमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	४२५.००	४२५.००	४५०.००	४८०.००	
१०	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	३५०.००	३७५.००	४५०.००	४६०.००	
११	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	३७५.००	४२५.००	४२५.००	४५०.००	
१२	चौकिदार, पाले माली,कुचिकार	जवान प्रति दिन	३७५.००	४००.००	४२५.००	४५०.००	
१३	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	६२५.००	७२५.००	६७५.००	७७५.००	
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	४२५.००	४५०.००	४५०.००	४७५.००	
१५	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	७२०.००	७३५.००	७२०.००	७३५.००	
१६	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६८०.००	७००.००	६८०.००	७००.००	
१७	लाइट ड्राईभर	जवान प्रति दिन	६५०.००	७००.००	७००.००	७५०.००	
१८	प्रथम तह (विधुत जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६३०.००	६६०.००	६७५.००	६५०.००	
१९	द्बितिय तह हेल्पर	जवान प्रति दिन	६२०.००	६३०.००	६५०.००	६७५.००	
२०	तृतिय तह (इलेक्ट्रिसियन)	जवान प्रति दिन	५७५.००	६२०.००	६२५.००	६५०.००	
२१	डोजर अपरेटर	प्रति घण्टा	१६०.००	१९५.००	१७५.००	२२५.००	
२२	डोजर हेल्पर	प्रति घण्टा	१२०.००	१३०.००	१२५.००	१५०.००	

नोटः श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार

घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता,छड,तार,एच.डी.पी.तथा जि. आई पाईप, फिटिङ्ग तथा औजारहरु, विद्युतिकरणका सामाग्रीहरू, टेलिकमका सामाग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्वन्धी मोलासेद, फलफुल, तथा घांसका विरूवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण,भरयाङ., मौरिको घार, स्पेर, विषादी,औषधी वास वृसिन, कमोड, सिस्टर्न, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।

ङ.) पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घार तथा जि.आइ.पाइप एवं फिटिङ्गसको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायवमोजिम कोफिसियन्ट प-याक्टर (Coeffcient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी इजिलोडको ढुवानी दर कायम गर्ने ।

क्र.सं.	विवरण	पोलिथिन पाइप (HDPE Pipe)		जि.आइ पाइप/टस पाइप (GI Pipe)/(Tubular truss pipe)		स्याउको कार्टुन, मौरीको घार	कैफियत
ग.	पाइपको व्यास (व्यास मिलिलिटरमा)	आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७५/७६	
१	१६,२०२५ मि.मि.	१.२०	१.२०	१.८०	१.८०		
२	३२,४०,५० मि.मि.	१.८०	१.८०	२.४०	२.४०		
३	६३,७५,९० मि.मि.	२.४०	२.४०	३.००	३.००		
४	११०,१२५,१४०,१६० मि.मि.	३.००	३.००	३.६०	३.६०		
५	१८० देखी ३०० मि.मि.	३.६०	३.६०	४.२०	४.२०		
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.२०	४.२०	४.८०	४.८०		
७	स्याउको कार्टुन, मौरीको घार					१.१०	

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र बैस) कटिङ्ग

क्र.सं.	विवरण	आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	कैफियत
१	१५.२० से.मी गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	५५.००	६०.००	
२	१०.१५ से.मी गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	३८.००	४०.००	
३	५.१० से.मी गोलाई भएका प्रति गोटा	३३.००	३५.००	

ङ खाधान्न र अन्य निर्माण सामाग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७४।७५ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.)		आ.व.२०७५।७६ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क.		कैफियत
			तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ	
१	खाधान्नको तौलाई ।	प्रति क्युन्टल	२७.००		२८.००		
२	खाधान्नको चौकाई ।	प्रति क्युन्टल	१२.००		१३.००		राख्ने र झार्ने समेत ।
३	खाधान्न बोरा सिलाई	प्रति क्युन्टल	२.१		२.५		
४	खाधान्न लोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६.५०		१७.५०		
५	खाधान्न अनलोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६.५०		१७.५०		
६	गोदाम एक लटबाट अर्को लटमा सार्ने	प्रति क्युन्टल	११.००		१२.००		

उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७४।७५ का		आ.व.२०७५।७६ का		कैफियत
			तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ	
ख)	मानिस, खच्चर तथा टकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट						
१.	भरियाद्वारा ढुवानी						
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३.००	३.५०	३.१०	३.६०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३.५०	४.००	३.६०	४.१०	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी						
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१.५०	१.८०	१.६०	१.९०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१.६०	२.१०	१.७०	२.२०	
३.	टक /ट्याकटरद्धारा कच्ची						
	ट्रक वा ट्याक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१२.००	१३.००	१२.००	१३.००	
	पक्कि बाटोमा ट्रकद्धारा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१.१०		१.१५		
	पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप)	के. जी./कि.मी	०.८०	०.९५	०.८०	०.९५	
	ट्रान्सर्फमर २०० के.भि.ए. सम्म एउटै	के. जी./कि.मी	४.२५	५.२५	४.२५	५.२५	
	विजुलीको फिटिङ्गस सामानको लोड अनलोड	के. जी.	०.२५	०.२७	०.२५	०.२७	
	हेभी पोलतार केवल लोड अनलोड	के. जी.	०.३८	०.४०	०.३८	०.४०	
४.	पशुपंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)						
	सांढे, गाई, रांगो, भैंसि मान्छे द्वारा	गोटा/दिन	५००.००		५२५.००		
	गाडी बाट सांढे, गाई, रांगों, भैंसि	गोटा/कि.मी	५०.००		५०.००		
	बोका,बाखा,थुमा,भेडी, च्याङ्ग्रा मान्छेद्वारा	१० गोटा/दिन	४२५.००		४५०.००		
	सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कोष	९०.००		९०.००		
	गाडीबाट सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कि.मी	३०.००		३०.००		
	माछाका भुरा (२ प्याकेट बरावर १ भरी मान्ने)	भारी/कोष	२५०.००		२५०.००		
	कुखुराको चल्ला						
	३ हप्ता सम्मको	के. जी./कोष	१.३३		१.३३		
	३ हप्ता भन्दा माथिको	के. जी./कोष	१.३५		१.३५		

पुनश्च

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा टयाक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रकर ट्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) झालुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्धारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीबाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड वापत राख्ने ।

क.सं.	विवरण	इकाई	तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ	माथिल्लो मुस्ताङ
च.	डोजर लगायतका मेशिनहरूको दररेट ।					
१.	एक्सक्याभेटरबाट खन्ने					
	क. साधारण माटो खन्ने	घ.मि.	१००	१०५	१००	१०५
	ख. कडा माटो खन्ने	घ.मि.	११०	१२५	११०	१२५
	ग. पानी जमेको ठांउमा मांटो खन्ने	घ.मि.	११५	१२०	११५	१२०
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	२७५	३००	२७५	३००
	ङ. ब्रेकर प्रयोग गरी मध्ययम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	६००	७००	६००	७००
	च. ब्रेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	१६००	१७००	१६००	१७००
२.	रोलर (ईन्धन बाहेक)	घण्टा	७३०.००	७८०.००	७३०.००	७८०.००
छ.	स्थानिय निर्माण सामाग्री					
१	साल काठ (तराईको काठ)	घ.मि.				
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि.	२२५००.००	२२५००.००	२५०००.००	२६००००.००
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि.	२००००.००	२००००.००	२२०००	२३०००
४	दाउरा	के.जी.	१८.००	१८.५०	१८.००	१८.५०
५	सुकेको घास	के.जी.	३५.००	४०.००	३५.००	४०.००
६	बाबियोको डोरी	के.जी.	६२.००	६५.००	६२.००	६५.००
७	बांसको मान्द्रो	व.मि.	१२०.००	१२५.००	१२०.००	१२५.००
८	निगालो भकारी	व.मि.				
९	जिलेटिन	प्रति के.जी.	६७५.००	६७५.००	६७५.००	६७५.००
१०	सेफटी फ्युजर तार					
११	डिटोनेटर					
१२	२५ देखी ३८ मी.मी. स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	७५०.००	८००.००	७५०.००	८००.००
१३	नकुदेको स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	६००.००	६२००.००	६००.००	६२०.००
१४	प्रजनन योग्य बोका/थुमा	जिउ	१३५००.००	१३५००.००	१४५००.००	१४०००.००
१५	बछ्यौली बाखा	जिउ	११५००.००	११५००.००	१२०००.००	१२०००.००
१६	बाखाको मल	के.जी.	१७.००	१७.००	१७.००	१८.००
१७	अन्य गोबर	के.जी.	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००
१८	सख्अर माटो (छाना छाउन सेतो माटो)	घ.मि.	१७००.००	१७००.००	१८००.००	१८००.००
१९	स्थानीय माटोको घयांगा	घ.मि.	९५०.००	१०००.००	९६०.००	१०२०.००
२०	स्थानीय कांचो इट्टा	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४२.००	४५.००
२१	स्थानीय काठको चिरपट	व.मी.	२४०.००	२५०.००	२४०.००	२५०.००
२२	COncrete Block					
२३	16"x8"x4"	प्रति गोटा	४७.००	५०.००	५०.००	५५.००
२४	16"x8"x6"	प्रति गोटा	६७.००	६८.००	७०.००	७२.००
२५	Solid Block					
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	३८.००		४०.००	
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	४५.००		५०.००	
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	५५.००		६०.००	
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	८०.००		८५.००	
	9 m Long bottom Section galvinised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२४०००।००		२४०००.००	

11 m Long bottom Section galvinised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२६०००।००	२६०००.००	
फोडेको रोडा गिटि				
५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००.००	२५००.००	
१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००.००	२३००.००	
२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००.००	२०००.००	
खोलामा चालेको रोडा गिटि				
५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००.००	१७००.००	
१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००.००	१६००.००	
२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००.००	१५००.००	
खालाबाट सिधै झिकेको ग्राभेल RBM (65 mm down)	घ.मि.	९००.००	९००.००	
वोल्डर ढुङगा	घ.मि.	७००.००	७००.००	
वालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००.००	७००.००	
क्रसरको वालुवा रोडा गिटि	घ.मि.	म्याग्दीको दररेटलाई मान्ने		
सिमेन्टको खालि वोरा	गोटा	९.००	९.००	
रवर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	र. मिटर	६००.००	६५०.००	

य नं.२

सिलिन्डर, डिजेल र पेट्रोल यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने हुदा पोखरा देखि ढुवानी गर्नु पर्ने हुदा नेपाल आयल ले तोकेको दररेटमा ग्यास प्रति सिलिण्डर रू.४००।००, पेट्रोल प्रति लिटर २५।०० र डिजेल लगायतका अनय नयम पदार्थ प्रतिलिटर रू. २०।०० थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

ा नं.३

.०७५।७६को लागि मुस्ताङ्ग जिल्ला भित्रको साङता, थोराङपास, तिलिचो, धौलागिरी बेस क्याम्प र लुरी गुम्बा भन्दा माथि दर कुण्ड क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा उपल्लो मुस्ताङ्गको ज्याला र ढुवानीमा २० % थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

आ.व.०७५।७६ को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने तर यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पुर्ण र्निमाण सामाग्रीहरुको दररेटको हकमा छिमेकी कास्की जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी जिल्लाको दररेटमा मुस्ताङ जिल्लाको ढुवानी दर जोडी मुस्ताङ्गको दररेट कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

जिल्ला दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामाग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेटमा उत्पादक, अधिकृत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

आ.व.०७५।७६ को लागि मुस्ताङ्ग जिल्लामा हेलिकप्टर वा हवाईजहाज चार्टर गरी ढुवानी गर्नुपर्दा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएकोमा सोही वमोजिम र सो नभए न्यूनतम तिनवटा फर्म वा कम्पनीको दररेट लिई सबभन्दा कम रेट दिनु कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिको दर स्विकृत गरी काम गर्ने र उपल्लो भेगमा हेलिकप्टर चार्टर गर्दा ५०% तौल कम गरी १ चार्टर मानी काम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

थाङ्का, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८

झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्ठा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामाग्रीहरुको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ९

स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुनुपर्ने निर्माण सामाग्रीहरु विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सो मा ढुवानी थप गरी दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. १०

यस जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरु निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण सामाग्री, मेसिन तथा अन्य उपकरण ढुवानी गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाइ प्राथमिकतामा राखी खरिद गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट : १) उक्त दररेटमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने सवै करहरु (VAT) मुल्य अधिवृद्धि कर बाहेक समावेश छन् ।

२) एक कोष भन्नाले ३.२० कि.मी. लाई जनाउने छ ।